

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ośrodek Wspierania Dzieci i Rodziny					
1		Remont pomieszczeń			
1	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie tynku zwykłego i włókien	m ²		
		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie płytek w kuchni	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 0-12II d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian preparatami ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		283	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
6	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		283	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
7	KNR 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - gipsowanie	m ²		
		283	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
8	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		283	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		283	m ²	283.000	
				RAZEM	283.000
10	KNR 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych gniazd i włączników	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNNR 5 d.1 0306-02	Montaż gniazd i włączników	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
13	KNR 2-02 d.1 0607-02	Ułożenie maty pod panele podłogowe	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
14	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
15	KNR 4-01 d.1 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi lamperii w szatni	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Sufit podwieszany płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
18	NNRNKB d.1 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych - gipsowanie	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
19	KNR 5-08 d.1 0502-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)	kpl.		
		6	kpl.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych plafony 60 x 60 6	szt.	RAZEM	6.000
d.1	0511-09		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000